



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๑๓๖-๑๑  
สายอุ้มไผ่ - ดิหมี่ (กม.๐+๗๗๐ - กม.๐+๐๐๐) หมู่ที่ ๓  
ตำบลห้วยเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย มีความประสงค์จะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๑๓๖-๑๑ สายอุ้มไผ่ - ดิหมี่ (กม.๐+๗๗๐ - กม.๐+๐๐๐) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเตย อำเภอ  
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงาน  
ก่อสร้างตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๕,๒๓๔.๘๘  
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) มีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  
กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จึงขอประกาศสรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๑๓๖-๑๑ สายอุ้มไผ่ - ดิหมี่ (กม.๐+๗๗๐ - กม.๐+๐๐๐) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเตย อำเภอ  
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๕,๒๓๔.๘๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน  
สองหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๐๑๖

(นายอำนาจ บัวเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๑๓๖-๑๑ สายอุ้ม – ดีหมี่  
(กม.๐+๗๗๐ - กม.๐+๐๐๐) หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๐๒๓.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร)
๕. ราคากลางคำนวณ ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
จำนวนเงิน ๑,๑๒๕,๒๓๔.๘๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาทเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง  
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๗.๑ นางสาวจรรณี สดวิสัย
  - ๗.๒ นางสาวปิยนุช ไทยทิพย์
  - ๗.๓ นายวุฒิพงษ์ นิลพัฒน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สททางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.136-11 สายอุ้มไม้-ตีหมี่ ช่วง (กม.0+770-กม.1+000) หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปริมาตรงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 230.00 ม. ทนหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดินตัด (พื้นทางเดิม)	ลบ.ม.	16.20	21.84	353.81	1.3607	29.72	481.43
2	งานดินถมยกระดับและขยายคันทาง	ลบ.ม.	389.00	276.92	107,721.88	1.3607	376.81	146,577.16
3	งานพื้นที่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	150.00	691.11	103,666.50	1.3607	940.39	141,059.01
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	69.00	598.45	41,293.05	1.3607	814.31	56,187.45
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,380.00	357.31	493,087.80	1.3607	486.19	670,944.57
6	Expansion Joint	ม.	24.00	158.76	3,810.24	1.3607	216.02	5,184.59
7	Contraction Joint	ม.	108.00	75.67	8,172.36	1.3607	102.96	11,120.13
8	Longitudinal Joint	ม.	230.00	68.63	15,784.90	1.3607	93.38	21,478.51
9	งานไหล่ทางหินคลุกและทางขึ้นลง	ลบ.ม.	30.00	525.46	15,763.80	1.3607	714.99	21,449.80
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	2,299.74	22,997.40	1.3607	3,129.26	31,292.56
11	งานรื้อท่อเดิมฝังใหม่ $\varnothing$ 0.80 ม.	ม.	1.00	485.41	485.41	1.3607	660.50	660.50
12	งานชุดร่องระบายน้ำ	ม.	40.00	20.00	800.00	1.3607	27.21	1,088.56
13	งานคานคอนกรีตหน้าท่อ	ลบ.ม.	0.70	3,885.63	2,719.94	1.3607	5,287.18	3,701.02
14	หินเรียงยาแนว	ลบ.ม.	6.00	1,077.66	6,465.96	1.3607	1,466.37	8,798.23
15	หินใหญ่คละทิ้งหน้าท่อ	ลบ.ม.	6.00	638.32	3,829.92	1.3607	868.56	5,211.37
					826,952.97		รวม	1,125,234.89
							ราคากลาง	1,125,234.89

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 826,952.97

① ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุณี สดวิสัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวปิยนุช ไทยทิพย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ นิลพัฒน์)